

# 竹ソダロールの施工について

平成25年1月

株式会社コーセキマテリアル

竹ソダロール施工時における留意点等を示します。  
すべての作業において、事故が発生しないように十分注意して作業してください。

#### ①資材搬入



資材搬入後は、資材の破損がないように適切な方法で保管してください。特に荷崩れ等が発生しないように十分な配慮をしてください。

#### ②竹ソダロールの運搬

#### ③木杭の運搬



資材の現場内運搬は、破損がないように適切な方法で行ってください。

#### ④杭打ち



杭の打ちこみに当たっては、位置や角度について設計等で定められた所定の精度を確保してください。

#### ⑤竹ソダロール設置



竹ソダロールの設置に当たっては、屈曲点を除いて継ぎ目が1カ所に集中しないように、各段ごとに位置をずらして配置してください。

⑥ 緊結



竹ソダロールと杭のすべての交点で確実に緊結してください。  
竹ソダロールと杭の緊結はなまし鉄線(#10)を標準としますが、設計等で別の指示がある場合にはそれに従ってください。

⑦ 埋め戻し

⑧ 完成



設計に従って柵工背面を埋め戻してください。